

Zapytanie Ofertowe

Malowanie śmietników

1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5

03 -984 Warszawa

Regon: 140690080

Internet <http://www.Wilga2000.com.pl>

e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938

2. Określenie trybu zamówienia: *Konkurs ofert*

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian i sufitów w śmietnikach oraz wymiana opraw oświetleniowych i montaż czujników ruchu. Zakres przedstawiony jest poniżej:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Szkoły orłąt 4			
1.1		Śmietnik przy bramie 1			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18.00	m2	18.000	
				RAZEM	18.000
2 d.1.1	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
		18.00	m2	18.000	
				RAZEM	18.000
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
		poz.2	m2	18.000	
				RAZEM	18.000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000

5 d.1.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		6.10	m2	6.100	
				RAZEM	6.100
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie nowej kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.1	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1.1	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
9 d.1.1	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.1	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.1	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

13 d.1.1	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1.1	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Śmietnik przy pocście			
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15.00	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
16 d.1.2	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
		15.00	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		poz.16	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
18 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
19 d.1.2	KNR 2-02 1510-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		6.10	m2	6.100	
				RAZEM	6.100
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie nowej kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.2	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

				RAZEM	2.000
22 d.1.2	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
23 d.1.2	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.2	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.2	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1.2	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.2	KNR 5-16 0106-04	Montaż korytek prefabrykowanych o szerokości do 0.5 m przez przykrecenie do podłoża z wierceniem otworów	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000

1.3		Śmietnik przy bramie 5			
30 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19.00	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
31 d.1.3	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
		19.00	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
32 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		poz.31	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
33 d.1.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.1.3	KNR 2-02 1510-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		7.00	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
35 d.1.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie nowej kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.1.3	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
38 d.1.3	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		

		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.3	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.3	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.1.3	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.1.3	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1.3	KNR-W 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Śmietnik przy bramie 6			
45 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19.00	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
46 d.1.4	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
		19.00	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
47 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		

		poz.46	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
48 d.1.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
49 d.1.4	KNR 2-02 1510-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		7.00	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
50 d.1.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie nowej kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1.4	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.1.4	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
53 d.1.4	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.1.4	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.1.4	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

56 d.1.4	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
57 d.1.4	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58 d.1.4	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Burzyńskiego 5			
59 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		27	m2	27.000	
				RAZEM	27.000
60 d.2	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
		poz.59	m2	27.000	
				RAZEM	27.000
61 d.2	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
		poz.59	m2	27.000	
				RAZEM	27.000
62 d.2	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.2	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

64 d.2	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.2	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.2	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69 d.2	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Pisarka 2 i 4			
70 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
71 d.3	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
		poz.70	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
72 d.3	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		

		poz.70	m2	19.000	
				RAZEM	19.000
73 d.3	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.3	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
75 d.3	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.3	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.3	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78 d.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
79 d.3	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.3	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

4		Cichociemnych 1			
81 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8	m2	8.000	
				RAZEM	8.000
82 d.4	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
		poz.81	m2	8.000	
				RAZEM	8.000
83 d.4	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		poz.81	m2	8.000	
				RAZEM	8.000
84 d.4	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.4	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
86 d.4	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.4	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.4	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.4	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		

		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.4	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Szkoły Orłąt 5			
91 d.5	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8	m2	8.000	
				RAZEM	8.000
93 d.5	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
		28	m2	28.000	
				RAZEM	28.000
94 d.5	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		poz.93	m2	28.000	
				RAZEM	28.000
95 d.5	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.5	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
97 d.5	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000

98 d.5	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.5	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.5	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		1.	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.5	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Szkoły Orłąt 1			
103 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
104 d.6	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
		poz.103	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
105 d.6	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		poz.103	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
106 d.6	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

				RAZEM	1.000
107 d.6	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
108 d.6	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.6	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.6	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
111 d.6	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
112 d.6	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
113 d.6	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Witwickiego 3			
114 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000

115 d.7	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
	<Sufit>	poz.114	m2	14.000	
				RAZEM	14.000
116 d.7	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		poz.114	m2	14.000	
				RAZEM	14.000
117 d.7	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
118 d.7	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
119 d.7	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120 d.7	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
121 d.7	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
122 d.7	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

123 d.7	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
124 d.7	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Witwickiego 8; 12; 34; 40; 44			
125 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
126 d.8	ZKNR C-2 0502-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża i gruntowanie	m2		
	<Sufit>	poz.125	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
127 d.8	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.125	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
9		Cichociemnych 3			
128 d.9	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
129 d.9	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
130 d.9	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

131 d.9	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132 d.9	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
133 d.9	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
134 d.9	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
135 d.9	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Świętego Patryka 2			
136 d.10	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
137 d.10	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
138 d.10	KNR-W 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

139 d.10	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
140 d.10	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
141 d.10	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
142 d.10	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
143 d.10	KNR AL-01 0201-04	Dostawa i montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu i światła dziennego PIR czarny 17266/30/16 Philips	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Przed złożeniem oferty należy odbyć wizję lokalną a także zweryfikować we własnym zakresie przedmiar.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac.

1. Gwarancja:

60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru

2. Termin zakończenia prac : do 15.08.2017

3. Termin i miejsce składania ofert: 19.05.2017 r.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert w siedzibie SM „Wilga 2000”, przy ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

Dodatkowe informacje : tel. 600 – 076 - 635 Jacek Latała

