

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Roboty polegające na oczyszczeniu klinkieru na ścianie zewnętrznej klatki wejściowej nr 3 do budynku Szkoły Orłąt 4 wraz z zabezpieczeniem klinkieru i fug specjalnym środkiem oraz przedłużenie daszków tej klatki, wymiana orynowania.

### 1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5  
03 -984 Warszawa, Regon: 140 690 080  
Internet: <http://www.Wilga2000.com.pl>  
e-mail: [spoldzielnia@wilga2000.com.pl](mailto:spoldzielnia@wilga2000.com.pl)  
telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938

### 2. Określenie trybu zamówienia: *Konkurs ofert*

### 3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót polegających na chemicznym oraz mechanicznym oczyszczeniu z zacieków ścian wykonanych z cegły klinkierowej. Ściany stanowią zewnętrzne wejście klatki schodowej do budynku Szkoły Orłąt 4. Dodatkowo wykonanie uzupełnienia ubytków fug oraz dwukrotna impregnacja przeciwwilgociowa cegieł i fug. Wymiana rynien oraz rur spustowych wraz z wykonaniem przedłużenia daszku obróbką blacharską. Wymiana uszczelnienia dylatacji, połączenie cegieł klinkierowych i daszku z elewacją budynku. Wymiana pakietów szybowych na dachu oraz oczyszczenie całości szklanego dachu.

### 4. Oferta powinna zawierać:

- wyszczególnioną wartość netto i brutto ww. prac zawierającą w sobie koszty robocizny, materiałów i osprzętu niezbędnego do ich montażu.
- materiały zaproponowane do wykonania prac (producent oraz podstawowe dane techniczne).

**UWAGA:** przed złożeniem oferty wskazanym jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Osiedla, w celu zweryfikowania we własnym zakresie możliwości technicznych wykonania robót oraz materiałów niezbędnych do ich wykonania.

### 5. Zakres prac :

Lp.	Rodzaj prac	Jednostka	Obmiar
1	Wymiana 3 pakietów szybowych (jednokomorowe, dwuszybowe): - prostokątny 0,7m x 1,4m; - prostokątny 0,5m x 1,7m; - trójkątny boki przy kącie prostym o wymiarach 0,75m x 0,85m.	m2	2,15
2	Oczyszczenie całości dachu szklanego (pakiety szybowe)	m2	20
3	Demontaż rynien	mb.	12,7
4	Demontaż rur spustowych	mb.	5
5	Montaż obróbek blacharskich (w kolorze niebieskim) obwodowo jako przedłużenie daszku. Szerokość około 25-30 cm.	mb.	12,7
6	Montaż nowych rynien (PCV lub stalowe – zaproponować wariantowo)	mb.	12,7
7	Montaż nowych rur spustowych (PCV lub stalowe – zaproponować wariantowo)	mb.	5
8	Chemiczne oraz mechaniczne oczyszczenie z zacieków ścian wykonanych z cegły klinkierowej. Preparatem do czyszczenia klinkieru wraz z uzupełnieniem ubytków i przeszlifowaniem wszystkich fug.	m2	26
9	Wymiana uszczelnienia dylatacji, połączenie cegieł klinkierowych i daszku z elewacją budynku. Wymiana pianki + uszczelniacz np. Sikaflex + listwa wykończeniowa dylatacyjna.	mb.	5,7
10	Wykonanie dwukrotnej impregnacji przeciwwilgociowej cegieł klinkierowych np. Dynasil® Klinkier lub PERFECT IMPREGNAT SILIKONOWY	m2	26
11	Wykonanie opaski z kostki drukowej wraz z krawężnikiem. Szerokość 0,5m.	mb.	2,6

6. Gwarancja: minimum 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.  
7. Termin zakończeniu prac: do 30.11.2019 r.  
8. Termin i miejsce składania ofert: 25.10.2019 r. do godziny 14:00

Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są o składanie ofert w godzinach pracy Biura w siedzibie SM „Wilga 2000”, mieszczącej się przy ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.pl

**Dodatkowe informacje można uzyskać od:**

Inspektora Nadzoru Spółdzielni Pana Łukasza Ratyńskiego tel. 660-839-829

**Zapraszamy do składania ofert.**

**Zaakceptowane dnia 07.10.2019 r. przez:**

PREZES ZARZĄDU

Monika Góralczuk