

Zapytanie Ofertowe

Wymiana płytek klinkierowych na żelbetowej zewnętrznej ścianie garażu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej donic i uszczelnieniem odpływów z tarasu.

1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

*Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5
03 -984 Warszawa*

Regon: 140 690 080

Internet <http://www.Wilga2000.com.pl>

e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938

2. Określenie trybu zamówienia: *Konkurs ofert*

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wymiana odspojonych płytek klinkierowych na żelbetowej zewnętrznej ścianie garażu (płytki odspojone w 50-60%). Wraz z wykonaniem wymiany płytek klinkierowych, należy wykonać izolację przeciwwilgociową donic zlokalizowanych na wierzchu ściany oraz uszczelnić rury odwodnień tarasu zlokalizowane w górnej części ściany żelbetowej.

Zakres prac :

- Demontaż płytek klinkierowych, oczyszczenie ściany żelbetowej	73,00 m2
- Demontaż rynien	22,00 mb
- Demontaż rur spustowych (2 sztuki po 1,5 mb)	3,00 mb
- Usunięcie ziemi i krzewów z betonowych donic (roboty ręczne szpadlem)	4,00 m3
- Oczyszczenie powierzchni, wykonanie izolacji przeciwwodnej betonowych donic - masa bitumiczna np. styrbit 2000 dwie warstwy na spodzie oraz ścianach betonowych donic wraz z wklejeniem taśm dylatacyjnych w miejscach łączenia donic. Uszczelnienie odpływów z donic.	45,00 m2
- Wyłożenie donic folią przeciwwodną	45,00 m2
- Uzupelnienie usuniętej ziemi i krzewów w donicach	4,00 m3
- Uszczelnienie rur odwodnień z tarasu przechodzących przez przedmiotową ścianę żelbetową garażu	8,00 szt.
- Gruntowanie ściany żelbetowej garażu płynem z piaskiem kwarcowym	73,00 m2
- Ułożenie nienasiąkliwych płytek klinkierowych w kolorze, kształcie i wymiarach obecnych płytek klinkierowych na kleju wodno i mrozoodpornym przeznaczonym do ścian zewnętrznych	73,00 m2

- Wykonanie fugowania płytek klinkierowych w kolorze nawiązującym do pozostałej części wykończenia ścian (fuga przeznaczona do ścian zewnętrznych narażonych na warunki atmosferyczne) 73,00 m²
- Impregnacja przeciwwodna płytek klinkierowych 73,00 m²

4. Gwarancja:

36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru

5. Termin zakończeniu prac : do 30.07.2019 r.

6. Termin i miejsce składania ofert: 20.05.2019 r.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert w siedzibie SM „Wilga 2000”, przy ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną, zweryfikować we własnym zakresie obmiary podane w zapytaniu ofertowym, możliwości techniczne wykonania robót i dostępu do przedmiotowej ściany i donic.

Wymagane jest stosowanie wyrobów w technologii jednego producenta dla grupy robót.

Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałowe.

Dodatkowe informacje : Inspektor Nadzoru Spółdzielni tel. 660-839-829 Łukasz Ratyński.