

Zapytanie Ofertowe

Wykonanie obróbek blacharskich murków loggii i balkonów.

1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5
03 -984 Warszawa
Regon: 140 690 080
Internet <http://www.Wilga2000.com.pl>
e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl
telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938

2. Określenie trybu zamówienia: *Konkurs ofert*

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie obróbek blacharskich na murkach loggii i balkonów. Murki wykonane z cegieł klinkierowych o szerokości 12 cm lub 25 cm, na górze murka zamontowana balustrada. Roboty wykonywane będą z rusztowania lub podnośnika koszowego, wysokość budynków maksymalnie 5 kondygnacji.

Zakres prac :

- Oczyszczenie murków od strony zewnętrznej i wewnętrznej wraz z czołem płyty balkonu (myjką ciśnieniową).
- Uzupelnienie drobnych ubytków fug pomiędzy cegłami.
- Wykonanie spadku na górze murku (grunt szczepny, zaprawa PCC lub PCI).
- Montaż płyty OSB na górze murku oraz jej impregnacja przeciwwilgociowa.
- Montaż obróbki blacharskiej na płycie OSB, obróbka szersza od murku co najmniej 5 cm z każdej strony.
- Dwukrotna impregnacja przeciwwodna cegieł klinkierowych z obydwu stron klinkierowych wraz z czołem płyty balkonu.

4. Gwarancja:

36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru

5. Termin zakończeniu prac : do 31.10.2019 r.

6. Termin i miejsce składania ofert: 02.09.2019 r.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert w siedzibie SM „Wilga 2000”, przy ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną, zweryfikować we własnym zakresie obmiary podane w zapytaniu ofertowym, możliwości techniczne wykonania robót i dostępu do przedmiotowych loggii i balkonów.

Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałowe.

Dodatkowe informacje : Inspektor Nadzoru Spółdzielni tel. 660-839-829 Łukasz Ratyński.

Zatwierdzone w dniu 19.08.2019 r. przez:

PREZES ZARZĄDU


Monika Góralczuk-Zakrzewska

7. Obmiary.

Pisarka 2.

NR lokalu	Długość obróbki (m)	Powierzchnia murku wraz z czołem balkonu (m ²)	Szerokość murku (m)
1	5,4	9,72	0,12
2	4	7,2	0,25
3	4	7,2	0,25
5	5,4	9,72	0,12
6	4	7,2	0,12
7	4	7,2	0,12
8	4,6	8,28	0,12
9	4,6	8,28	0,12
10	4	7,2	0,12
11	4	7,2	0,12
12	4,6	8,28	0,12
13	4,6	8,28	0,12
14	8	14,4	0,12
15	8	14,4	0,12
16	4,6	8,28	0,12
SUMA	73,8	132,84	

Pisarka 4.

NR lokalu	Długość obróbki (m)	Powierzchnia murku wraz z czołem balkonu (m ²)	Szerokość murku (m)
1	9,5	17,1	0,12
3	4	7,2	0,25
4	4	7,2	0,25
5	6,5	11,7	0,12
6	10,8	19,44	0,12
7	9,5	17,1	0,12
8	5,3	9,54	0,12
9	4	7,2	0,12
10	4	7,2	0,12
11	5,3	9,54	0,12
12	9,5	17,1	0,12
13	9,5	17,1	0,12
14	5,3	9,54	0,12
15	4	7,2	0,12
16	4	7,2	0,12
17	5,3	9,54	0,12
18	9,5	17,1	0,12
19	9,5	17,1	0,12
20	5,3	9,54	0,12
21	4	7,2	0,12
22	4	7,2	0,12
23	5,3	9,54	0,12
24	9,5	17,1	0,12
25	9,5	17,1	0,12
27	4	7,2	0,12
28	4	7,2	0,12
30	9,5	17,1	0,12
SUMA	174,6	314,28	